

Optez pour un système constructif innovant et rapide à poser



MOB Mur ossature bois,

FOB Façade ossature bois,

CAISSON de plancher et toiture, ...

Villa, extension, surélévation, abri de jardin, ...



Produit à la carte, multiples possibilités de conception

- ✓ Mur contreventé, isolé, étanché, équipé de menuiserie et ossature placo avec ou sans placo
- ✓ Mur contreventé, isolé, étanché
- ✓ Mur contreventé
- ✓ Caisson de plancher et de toiture

- ① - Ossature avec montant bois (épicéa, sapin ou douglas) contreventement en OSB
- ② - Isolant (Laine de bois Flex 40, 55, ou autre isolant)
- ③ - Pare vapeur
- ④ - Système de fixation SIXBOX® pour ossature placo
- ⑤ - Placoplâtre BA13
- ⑥ - Menuiserie PVC, Alu ou bois + coffre volet roulant visible ou intégré
- ⑦ - Pare pluie (face extérieure)



Envie de découvrir notre savoir-faire et notre outil de production, prenez un rendez-vous

Etude et devis rapide, fabrication 4 à 6 semaines

POSE

de 1 à 2 jours pour un plain-pied de 90m²
de 3 à 4 jours pour une villa R+1 de 95m²

Produit prêt-à-poser livré sur votre chantier

Support technique inclus.

Assistance à la pose et formation possible. (Nous consulter)

Matériaux biosourcés épicéa, sapin ou douglas.
Ossature classe 2,
Lisse d'implantation classe 3.

Approvisionnement majoritairement français



Contact commercial :

Cécile GONSE
contact@evolusud.fr
06.60.69.14.34